



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
UFFICIO OSSERVATORIO E PREZIARIO DEI LL.PP.

ELENCO PREZZI
2018

D OPERE STRADALI
 D.11 OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO
 D.11.15 FORMAZIONE DI RILEVATI
 Codice Descrizione

u.m. Prezzo
 % costo manodopera in cantiere
 % costo noli
 % costo materiali f.c.

idonea pezzatura, né friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Nel prezzo è compresa e compensata la fornitura e posa del materiale di riempimento, la posa in opera dei gabbioni, e tutto quanto necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte.

D.11.15.0550.005 -maglia 6x8 filo diam.2,70 mm galvanizzato con lega Zn- Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² m³ **131,90** 30,72 7,09 46,14
 D.11.15.0550.010 -maglia 8x10 con filo diam. 3,00 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 255 g/m² m³ **133,65** 30,32 6,99 43,85
 D.11.15.0550.015 -maglia 8x10 con filo diam. 2,70/3,70 mm galvanizzato con lega Zn-Al con un quantitativo non inferiore a 245 g/m² e rivestimento in materiale plastico di colore grigio m³ **141,69** 28,60 6,60 45,97

D.11.15.0600 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA

Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, rifinite nella parte a vista ad opera incerta, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.

D.11.15.0600.010 - delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t cad. **151,06** 14,49 9,67 57,02
 D.11.15.0600.020 - delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t cad. **211,96** 10,32 6,89 63,96
 D.11.15.0600.030 - delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t cad. **264,81** 8,97 6,39 65,80
 D.11.15.0600.040 - delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t cad. **359,04** 7,66 6,01 67,49
 D.11.15.0600.050 - delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t cad. **444,05** 6,20 4,86 70,11

D.11.15.0610 GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA TRANCIAIO

Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, rifinite nella parte a vista con pietrame tranciato, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.

D.11.15.0610.010 - delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t cad. **161,61** 13,54 9,04 58,59
 D.11.15.0610.020 - delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t cad. **234,88** 9,32 6,22 65,63

Codice	Descrizione	u. m.	Prezzo	% costo manodopera in cantiere	% costo materiali
D	OPERE STRADALI				
D.1.1	OPERE D'ARTE IN TERRA - ALL'APERTO				
D.1.1.15	FORMAZIONE DI RILEVATI				
D.1.1.15.0610.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t.....	cad.	286,56	8,29	5,91
D.1.1.15.0610.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t.....	cad.	393,38	6,99	5,49
D.1.1.15.0610.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t.....	cad.	487,12	5,65	4,43
D.1.1.15.0630.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t.....	cad.	387,38	7,10	5,57
GABBIONATE PREFINITE - CON PIETRAME					
Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marchate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marchato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, senza rifinitura nella parte a vista, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera.					
D.1.1.15.0630.010	- delle dimensioni di (100x50x50) cm e peso minimo di 0,35 t.....	cad.	122,88	17,81	11,88
D.1.1.15.0630.020	- delle dimensioni di (100x100x50) cm e peso minimo di 0,75 t.....	cad.	173,71	12,60	8,41
D.1.1.15.0630.030	- delle dimensioni di (100x100x100) cm e peso minimo di 1,50 t.....	cad.	230,24	10,32	7,35
D.1.1.15.0630.040	- delle dimensioni di (150x100x100) cm e peso minimo di 2,25 t.....	cad.	320,27	8,59	6,74
D.1.1.15.0630.050	- delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t.....	cad.	387,38	7,10	5,57